

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------------------|---------------|
| CONTRATANTE: | Município de Almirante Tamandaré do Sul | EXTENSÃO: | 213,00 m | BDI |
| OBRA: | Pavimentação com pedra irregular | LARGURA MÉDIA: | 10,00 m | 30,24% |
| LOGRADOURO: | Avenida Brasil / Rua Lindolfo Dias de Meira | ÁREA A PAVIMENTAR: | 2.130,00 m2 | |
| SEGMENTO: | | DATA: | Abril de 2017 | |

| ÍTEM | CÓDIGO SINAPI 03/2017 DESONERADO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | VALORES UNITÁRIOS | | | | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------|--|---|---------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | | | | MATERIAIS | | MÃO-DE-OBRA | | |
| 1.0 | | SERVIÇOS | | | | | | | |
| 1.1 | 78.472 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m ² | 2.130,00 | - | - | 0,46 | 970,94 | 970,94 |
| 1.2 | 72.979 | EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m ² | 2.130,00 | - | - | 11,21 | 23.885,10 | 23.885,10 |
| 1.3 | 113186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR PARA CALÇAMENTO, SEM FRETE | m ³ | 319,50 | 71,65 | 22.890,59 | - | - | 22.890,59 |
| 1.4 | 83.356 | TRANSPORTE COMERCIAL DMT=45KM | m ³ x km | 14.377,50 | - | - | 0,85 | 12.171,42 | 12.171,42 |
| 1.5 | CPU | REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO PÓ DE BRITA 3cm | m ³ | 63,90 | 72,12 | 4.608,66 | 30,91 | 1.975,14 | 6.583,80 |
| 1.6 | 83.356 | TRANSPORTE COMERCIAL DMT=45KM | m ³ x km | 2.875,50 | - | - | 0,85 | 2.434,28 | 2.434,28 |
| 1.7 | CPU | COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | m ² | 2.130,00 | - | - | 5,67 | 12.067,39 | 12.067,39 |
| 1.8 | 94263 | MEIO FIO CONCRETO MOLDADO IN-LOCO - 11,5CM X 22CM | m | 426,00 | 17,43 | 7.425,47 | 8,04 | 3.427,14 | 10.852,60 |
| | | | | | | 34.924,71 | | 56.931,41 | 91.856,12 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------|------------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | | | R\$ | 91.856,12 |
| | | | | | | | R\$/m² | 43,12 | |