




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS
RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000


Planilha de Orçamento - Simplificada

Obra REDE-SM - REDE DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADA Endereço: Localidade da Mata Cobra 24/04/2017
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL BDI 30,00% Pág. 1

Item	Descrição	Un	Qty	Material	Mão-de-Obra	Vlr. Unitário	Total
1.	REDE DE AGUA (GERAL)						
.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,50	178,31	44,58	R\$ 222,89	R\$ 557,23
.2	TUBO PVC PBA DN50mm	m	400,00	13,82	0,00	R\$ 13,82	R\$ 5.528,00
.3	Assentamento TUBO PVC PBA DN50mm	m	400,00	0,00	1,86	R\$ 1,86	R\$ 744,00
.4	REGISTRO GAVETA 2"	und.	1,00	23,14	2,86	R\$ 26,00	R\$ 26,00
	Total do Grupo						R\$ 6.855,23
2.	POÇO TUBULAR			MATERIAL	MAO-DE-OBRA		R\$ 6.855,23
.1	TUBO GEOMECÂNICO	m	12,00	85,80	24,20	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
.2	LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA	m²	4,00	319,09	112,11	R\$ 431,20	R\$ 1.724,80
.3	PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	m	170,00	20,40	30,63	R\$ 51,03	R\$ 8.675,10
.4	HOMOLOGAÇÃO E OUTORGA DE POÇO ARTESIANO	verba	1,00	6.850,00	950,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
	Total do Grupo						R\$ 19.519,90
3.	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOT-BOMBA						R\$ 19.519,90
.1	TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	m	150,00	26,61	3,29	R\$ 29,90	R\$ 4.485,00
.2	CABO TRIFÁSICO 3X10mm², SUBMERSIVEL	m	150,00	28,73	5,07	R\$ 33,80	R\$ 5.070,00
.3	CABO BOIA MONOFÁSICO 2X1,5mm²	m	550,00	3,48	0,22	R\$ 3,70	R\$ 2.035,00
.4	INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL	und.	1,00	0,00	836,55	R\$ 836,55	R\$ 836,55
.5	ENTRADA DE ENERGIA BIFÁSICA COM POSTE 7m	und.	1,00	1.115,28	289,97	R\$ 1.405,25	R\$ 1.405,25
	Total do Grupo						R\$ 13.831,80
	Total do Orçamento			R\$ 29.951,16	R\$ 10.255,77		R\$ 40.206,93
1.	SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO						
.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA	m³	96,00	0,00	9,57	R\$ 9,57	R\$ 918,72
.2	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	24,00	0,00	33,24	R\$ 33,24	R\$ 797,76
.3	REATERRO MECÂNICO DE VALAS	m³	72,00	0,00	6,50	R\$ 6,50	R\$ 468,00
	Total do Grupo						R\$ 2.184,48
	Total do Orçamento			R\$ 0,00	R\$ 2.184,48		R\$ 2.184,48
				R\$ 29.951,16	R\$ 12.440,25	TOTAL GERAL	R\$ 42.391,41

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS, ABRIL DE 2017


Kelvin Weber
Enqº Civil - CREA RS 210053


Valdeci Gomes da Silva
Prefeito Municipal