



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS**

RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

**Planilha de Orçamento - Simplificada**

Obra REDE-SM - REDE DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADA

Endereço: LINHA DUPLA

30/01/2018

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

BDI 30,00%

Pág. 1

| Item | Descrição                                      | SINAPI 06/2017 | Un             | Qty    | Material            | Mão-de-Obra         | Vlr. Unitário | Total                |
|------|--|----------------|----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1.   | <b>RESERVATÓRIO</b>                            |                |                |        |                     |                     |               |                      |
| .1   | RESERVATÓRIO FIBRA 10.000 LT                   | i 37106        | und.           | 1,00   | 3.951,90            | 598,10              | R\$ 4.550,00  | R\$ 4.550,00         |
| .2   | CONJUNTO DOSADOR CLORADOR AUTOMATICO           | cpu            | und.           | 1,00   | 1.157,00            | 143,00              | R\$ 1.300,00  | R\$ 1.300,00         |
| .3   | DOSADOR DE FLUOR NIVEL CONSTANTE POR GRAVIDADE | cpu            | und.           | 1,00   | 694,20              | 85,80               | R\$ 780,00    | R\$ 780,00           |
|      | <b>Total do Grupo</b>                          |                |                |        |                     |                     |               | R\$ 6.630,00         |
| 2.   | <b>INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOT-BOMBA</b>        |                |                |        |                     |                     |               |                      |
| .1   | CABO BOIA MONOFASICO 2X1,5mm <sup>2</sup>      | cpu            | m              | 130,00 | 4,70                | 0,30                | R\$ 5,01      | R\$ 650,65           |
|      | <b>Total do Grupo</b>                          |                |                |        |                     |                     |               | R\$ 650,65           |
| 3.   | <b>REDE DE AGUA (GERAL)</b>                    |                |                |        |                     |                     |               |                      |
| .1   | TUBO PVC PBA DN50mm Classe 15                  | 89449          | m              | 130,00 | 12,21               | 5,23                | R\$ 17,45     | R\$ 2.267,98         |
| .2   | TUBO PVC PBA DN40mm Classe 15                  | 89448          | m              | 164,00 | 9,86                | 4,22                | R\$ 14,08     | R\$ 2.308,96         |
| .3   | REGISTRO GAVETA 3/4"                           | 89353          | und.           | 1,00   | 47,23               | 5,84                | R\$ 53,07     | R\$ 53,07            |
| .4   | REGISTRO GAVETA 1/2"                           | 89352          | und.           | 1,00   | 45,13               | 5,58                | R\$ 50,71     | R\$ 50,71            |
|      | <b>Total do Grupo</b>                          |                |                |        | MATERIAL            | MAO-DE-OBRA         |               | R\$ 4.680,72         |
| 6.   | <b>REDE DE AGUA (GERAL) - Município</b>        |                |                |        |                     |                     |               |                      |
| .5   | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA                     | 72915          | m <sup>3</sup> | 52,48  | 8,07                | 5,38                | R\$ 13,44     | R\$ 705,44           |
| .6   | REATERRO MANUAL DE VALAS                       | 73964/6        | m <sup>3</sup> | 9,84   | 0,00                | 51,52               | R\$ 51,52     | R\$ 506,95           |
| .7   | REATERRO MECANICO DE VALAS                     | 93360          | m <sup>3</sup> | 39,36  | 16,06               | 3,53                | R\$ 19,59     | R\$ 771,10           |
|      | <b>Total do Grupo</b>                          |                |                |        | MATERIAL            | MAO-DE-OBRA         |               | R\$ 1.983,48         |
|      | <b>Total do Orçamento</b>                      |                |                |        | <b>R\$ 9.710,93</b> | <b>R\$ 2.250,44</b> |               | <b>R\$ 11.961,37</b> |
|      | <b>Total Contrapartida</b>                     |                |                |        | <b>R\$ 1.055,57</b> | <b>R\$ 927,92</b>   |               | <b>R\$ 1.983,48</b>  |

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS, JANEIRO DE 2018

Kelvin Weber  
Eng° Civil - CREA RS 210053

Valdeci Gomes da Silva  
Prefeito Municipal

