



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS

RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

Planilha de Orçamento - Simplificada

Obra COBERTURA - TOLDO DE COBERTURA EM POLICARBONATO 4,20x6,40m Endereço: DISTRITO DE SEGREDO - ESCOLA RAIMUNDO NEDEL 30/01/2018
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL BDI 30,32% Pág. 1

Item	Descrição	SINAPI 06/2017	Un	Qtd	Material	Mão-de-Obra	Vlr. Unitário	Total
1.	FUNDAÇÃO							
.1	CONCRETO CICLÓPICO 20X20X60	73361	m³	0,14	294,66	126,28	R\$ 420,95	R\$ 58,93
.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	93358	m³	0,32	47,66	20,43	R\$ 68,09	R\$ 21,79
.3	REATERRO MANUAL	73964/6	m³	0,04	36,15	15,49	R\$ 51,65	R\$ 2,07
	Total do Grupo							R\$ 82,79
2.	ESTRUTURA METÁLICA							
.1	TUBO QUADRADO 40X40X1,5mm GALVANIZADO	CPU	m	12,85	12,96	5,56	R\$ 18,52	R\$ 237,96
.2	TUBO QUADRADO 60X60X1,5mm GALVANIZADO	CPU	m	15,60	18,48	7,92	R\$ 26,40	R\$ 411,88
	Total do Grupo							R\$ 649,85
3.	COBERTURA							
1.	KIT PARA COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm	CPU	m²	26,88	114,94	49,26	R\$ 164,20	R\$ 4.413,78
	Total do Grupo				MATERIAL	MAO-DE-OBRA		R\$ 4.413,78
	Total do Orçamento				R\$ 3.602,50	R\$ 1.543,92		R\$ 5.146,42

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS, JANEIRO DE 2018

Kelvin Weber
Engº Civil - CREA RS 210053

Valdeci Gomes da Silva
Prefeito Municipal